

Naručitelj je dana 29.09.2026. zaprimio zahtjev za pojašnjenjem:

1. O koliko km ili m' vodovoda tj. kanalizacije je riječ?
2. Da li postoji potreba za crpnim stanicama, Geotehničkom elaboratu, Elaboratu zaštite građevne jame (ukoliko je riječ o crpnim stanicama dubljim od 5,0m)?
3. Tko osigurava sredstva za Elaborat zaštite okoliša?
4. Tko osigurava sredstva za Q/H liniju (mjerjenje za vodovod)? Tko osigurava sredstva za izradu Elaborata zaštite od požara?
5. Da li se radi proširenje postojećeg sustava vodovod i/ili kanalizacije ili ne?
6. Da li je geodetska izmjera terena osigurana prvobitnim projektom?

Dostavljamo odgovor:

1. Duljina vodovodne mreže je 10.162,70 metara
2. Za vodoopskrbnu mrežu ne postoji potreba za crpnim stanicama, geotehnički elaborat i elaborat zaštite građevinske jame nisu potrebni
3. Postojeća građevinska dozvola je važeća, a ukoliko bude potrebe za izradom elaborata utjecaja na okoliš trošak snosi naručitelj.
4. Q/H linija (mjerjenje tlaka i protoka za vodovod): Sredstva su osigurana u sklopu troškovnika radova vodovoda. Budući da se radi izmjena i dopuna troškovnika iskazana u eurima, u grupu "Monterški radovi / Vodovodne armature" ugrađuju se sve stavke nabave, ugradnje i ispitivanja zasunske opreme, hidranata i mjernih instrumenata nužnih za funkcionalnost vodovoda. Elaborat zaštite od požara je obveza Izvršitelja (projektanta) kroz ugovorenu uslugu novelacije.
5. Radi se proširenje vodoopskrbne mreže u vidu nadogradnje na postojeći sustav tj. izgradnja potpuno nove vodoopskrbne mreže za naselje Hrastovac.
6. Da, osigurana je. Naručitelj predaje Izvršitelju geodetske podloge i situacije u digitalnom obliku (dwg) koje su snimljene za izvorni projekt. Obveza odabranog Izvršitelja u ovoj fazi nije novo snimanje terena, već isključivo izdvajanje trase vodovoda iz postojećih podloga, definiranje točnih obuhvata i površina (m<sup>2</sup>) isključivo za pojas prava služnosti vodovoda te administrativno vođenje postupka.

U Bjelovaru, 29.09.2026.

**Odjel nabave**